



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Број: 000-404-01-04917/2019-1100

Датум: 15.11.2019. године

Пшш

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације број:
000-404-01-04917/2019-1100 од 30.10.2019. године

У отвореном поступку јавне набавке *Радова – по пројекту реконструкције објекта филијале Лесковац ради омогућавања несметаног кретања деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, број ЈП 000/04917/2019*, за коју је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца позив за подношење понуда објављен дана 31.10.2019. године. Наручилац – у року предвиђеном за подношење понуда, а у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену конкурсне документације на начин како следи:

1) У конкурсној документацији на страни 13/51, у делу Образац Понуде (Поз. 01-03, колона 2 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, Табеларног прегледа), **брише се текст** који гласи:
„Нажљива демонтажа портала од алуминијумских профила, на улазу, површине преко 5 м². Портал комплетно демонтирати, очистити и складиштити на место које одреди инвеститор. Обрачуи по комаду”.

уместо брисаног текста, **додаје се нови текст** који гласи:
„Нажљива демонтажа портала од алуминијумских профила, на улазу, површине преко 5 м². Заједно са порталом демонтирати постојећу ваздушну завесу као и потконструкцију која носи исту а која је заварена за портал. Портал, ваздушну завесу и потконструкцију комплетно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. Обрачуи по комаду”.

2) У конкурсној документацији на страни 13/51, у делу Образац Понуде (Поз. 01-04, колона 2 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, Табеларног прегледа), **брише се текст** који гласи:
„Нажљиво скидање подне облоге од мермерних плоча које се поново постављају. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче складиштити на место које одреди инвеститор, а шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачуи по м² уклоњене облоге”.

уместо брисаног текста, **додаје се нови текст** који гласи:
„Скидање подне облоге од мермерних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачуи по м² уклоњене облоге”.

3) У конкурсној документацији на страни 14/51, у делу Образац Понуде (Поз. 01-05, колона 2 – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ, Табеларног прегледа), **брише се текст** који гласи:

„Нажљиво скидање облоге чеоне и бочних страна спољашњег и унутрашњег степеништа од гранитних плоча које се поново постављају. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче складиштити на место које одреди инвеститор, а шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачуи по м² уклоњене облоге“.

уместо брисаног текста, **додаје се нови текст** који гласи:

„Скидање облоге чеоне и бочних страна спољашњег и унутрашњег степеништа од гранитних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачуи по м² уклоњене облоге“.

4) У конкурсној документацији на страни 16/51, у делу Образац Понуде (Поз. 06-01, колона 2 – КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, Табеларног прегледа), **брише се текст** који гласи:

„Облагање спољног степеништа подним мермерним плочама. Облагање извршити постојећим мермерним плочама које су предходно скинуте са улаза и очишћене. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3. У цену улази и припрема подлоге. Обрачуи по м² обрађене површине“.

уместо брисаног текста, **додаје се нови текст** који гласи:

*„Облагање спољног степеништа **новим** подним мермерним плочама. Боја **тамно сива**. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3 У цену улази и припрема подлоге. Обрачуи по м² уклоњене облоге“.*

5) У конкурсној документацији на страни 16/51, у делу Образац Понуде (Поз. 06-02, колона 2 – КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ, Табеларног прегледа), **брише се текст** који гласи:

„Облагање чеоне и бочних страна спољног и унутрашњег степеништа зидним гранитним плочама. Облагање извршити постојећим гранитним плочама које су предходно скинуте и очишћене. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3. У цену улази и припрема подлоге. Обрачуи по м² обрађене површине.“

уместо брисаног текста, **додаје се нови текст** који гласи:

*„Облагање чеоне и бочних страна спољног и унутрашњег степеништа **новим** зидним гранитним плочама **беле боје**. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3. У цену улази и припрема подлоге. Обрачуи по м² обрађене површине“.*

У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Прилог:


- Стране од 13/51 до 17/51 Конкурсне документације (пречишћен текст дела Обрасца понуде).
- Стране од 18/51 до 2/51 Конкурсне документације (пречишћен текст Обрасца структуре понуђене цене, са упутством како да се понуни).
- Стране од 28/51 до 33/51 Конкурсне документације (пречишћен текст дела Модела уговора).

Комисија наручница:

Члан 1: Горан Крстић

Члан 2: Тамара Марковић

Члан 3: Валентина Петковић Николов



ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Видоје Јевремовић

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Радови – по пројекту реконструкције објекта филијале Лесковац ради омогућавања несметаног кретања деце, старих и хендикепираних и инвалидних лица, за потребе Пореске управе.

5.1) Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда.
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

5.2) Укупна вредност понуде _____ динара без ПДВ-а, израчуната према следећим подацима:

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Укупна цена без ПДВ-а (кол.4 x кол.5)
1	2	3	4	5	6
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
01-01	Машинско разбијање и уклањање асфалта са одвозом на депонију даљине до 10 км. Обрачун по м ² уклоњеног материјала.	м ²	2.00		
01-02	Пажљива демонтажа заштитних челичних решетки улаза. Решетке демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор.	ком	1.00		
01-03	Пажљива демонтажа портала од алуминијумских профила, на улазу, површине преко 5 м ² . Заједно са порталом <i>демонтирати постојећу ваздушну завесу као и потконструкцију</i> која носи нету а која је заварена за портал. Портал, ваздушну завесу и потконструкцију комплетно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	ком	1.00		
01-04	Скидање подне облоге од мермерних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м ² уклоњене облоге.	м ²	2.60		

01-05	Скидање облоге чеоне и бочних страна спољашњег и унутрашњег степенништа од гранитних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м ² уклоњене облоге.	m ²	2.50		
01-06	Рушење дела унутрашњег степенништа. Рушење извести пажљиво према пројекту и детаљима. У цену улази и сечење арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Обрачун по м ³ уклоњеног материјала.	m ³	1.00		
I	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
02-01	Ручни ископ земље III кат. у природно влажном стању за темељне стоне на дубину 0 - 4,0 м са одвозом на депонију даљине до 10 км. Обрачун по м ³ збијеног тла.	m ³	1.00		
02-02	Набавка, транспорт и израда насипа од шљунковитог песковитог материјала испод и изнад темељних стона. Насипање радити у слојевима са набијањем до модула стицљивости Me=45 МПа. Обрачун по м ³ у збијеном стању.	m ³	0.50		
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				
III	ГРАЂЕВИНСКО КОНСТРУКТИВНИ РАДОВИ				
03-00	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				
03-01	Израда бетонских темеља самца од бетона МВ20. Урадити без оплате, у свему према детаљима и прорачуну. Бетонирање радити преко слоја шљунка, који је посебно обрачунао. Обрачун по м ³ уграђеног бетона са потребним укрупњењима.	m ³	0.50		

03-02	Израда бетонског спољног подеста од бетона марке МВ20. Подест урадити уз данчану оплату преко већ постојећег степеништа, у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м ³ уграђеног бетона са потребном оплатом и укрућењима.	м ³	0.60		
III	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО КОНСТРУКТИВНИ РАДОВИ:				
IV	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
04-00	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
04-01	Набавка и монтажа застакљеног портала улаза од алуминијумских сложенаних профила у боји натур алуминијума, са термо прекидом. Застакљивање извршити двоstrukим некоемненоним стаклом пуњеним инертним гасом, d=4+12+4 mm. Ошшић декоративни, по избору пројектанта. Оков масивни, штелујући, у боји профила. Предвидети закључавање врата са унутрашње стране. Брава "Elzet", са одговарајућим бројем кључева. Радити у свему према шеми а све мере узети на лицу места. Обрачун по ком. комплет према ошшеу.				
	*зидарска мера 473/370, ознака у шемама 1 у ромбу	ком	1		
04-00	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:				
05-00	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
05-01	Израда и монтажа косе рампе од челика. У позицији урачунато израда и монтажа стубова од челичних профила, челичне конструкције рампе, подлоге за кретање од топло ваљаног ребрастог лима и заштитне ограде са рукохватом од челичних профила. Ценом обухватити основну заштиту (минимизирање), два пута бојење и лаковање бојом за челик у тону по избору инвеститора. Рампу израдити комплет према пројекту, детаљима и ошшеу. Обрачун по kg челика.	kg	1 300		
05-00	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:				
06-00	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				

06-01	Облагање спољног стеновишта <i>новим</i> подним мермерним плочама. Боја <i>тамно сива</i> . Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3 У цену улази и припрема подлоге. Обрачун по м ² уклоњене облоге.	m ²	2.60		
06-02	Облагање чеоне и бочних страна спољног и унутрашњег стеновишта <i>новим</i> зидним гранитним плочама <i>беле боје</i> . Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3. У цену улази и припрема подлоге. Обрачун по м ² обрађене површине.	m ²	2.50		
06-00	УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:				
07-00	РАЗНИ РАДОВИ				
07-01	Набавка и монтажа косе стеновишне подизне платформе намењене превозу особа са инвалидитетом. Рампу израдити комплет према пројекту, детаљима и опшцу. Постављање извршити после предвиђених грађевинских радова. Предвидети и постављање две позивне станице на пројектом назначеним местима. Платформу предвидети са склапајућим седиштем. У оквиру позиције урачуната и израда и монтажа носеће челичне конструкције. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-02	Набавка и монтажа заштитних роло решетке портала улаза. Решетке израдити од пластифицираног челика у боји по избору инвеститора. Све мере за израду решетке узети на лицу места. Решетке предвидети са системом за закључавање. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-03	Непорука и уградња у постојећи разводни орман следеће опреме: Аутоматски осигурачи ВМ С/ 10А, 1р, Потпорни изолатори, сабирнице, проводници за шемирање, VS клеме, Pg уводнице, натисне плочице и сав остали неспецифициран материјал. Обрачун по комплекту.	komp	1.00		

07-04	Испорука и уградња кабал N2XII-J 3x2.5 mm ² , од разводног ормана до подконструкције рампе, делом кроз ПОК канале 20*20мм, а делом кроз ребрасто ПВИЦ црево П6мм, за инсталацију монофазне утичнице. Просечне дужине 8m. Све комплет са ПОК каналима и ребрасто ПВИЦ црево. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-05	Испорука и уградња монофазне утичнице OG, 16A/250V, за монтажу на зид, израђен од силумина у IP54 степену заштите, ARMOR или бољи. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-00	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:				
IV	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
	УКУПНО (I+II+III+IV):				

Напомена: Понуђач *уписује* податке (износе) у колонама 5 и 6, износе међузбирова по категоријама радова и укупан износ табеларног прегледа (укупна вредност понуде).

5.3) Рок завршетка радова _____ дана од дана увођења у посао;

5.4) Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему износи _____ месеци, рачунајући од дана примопредаје радова.

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

(навести назив и седиште понуђача)

У складу са чланом 61. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12...68/15) као и чланом 2. и 11. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС број 86/2015) достављамо структуру цене за предметну јавну набавку и то:

Поз.	Опис радова	Понуђена цена без ПДВ-а	Процент ПДВ-а	Понуђена цена са ПДВ-ом
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
01-01	Машинско разбијање и уклањање асфалта са одвозом на депонију даљине до 10 км. Обрачун по м ² уклоњеног материјала.			
01-02	Нажљива демонтажа заштитних челичних решетки улаза. Решетке демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор.			
01-03	Нажљива демонтажа портала од алуминијумских профила, на улазу, површине преко 5 м ² . Заједно са порталом <i>демонтирати постојећу ваздушну завесу као и потконструкцију</i> која носи исту а која је заварена за портал. Портал, ваздушну завесу и потконструкцију комплетно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.			
01-04	Скидање подне облоге од мермерних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м ² уклоњене облоге.			
01-05	Скидање облоге чеоне и бочних страна спољашњег и унутрашњег степеништа од гранитних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м ² уклоњене облоге.			

01-06	<p>Рушење дела унутрашњег степеншта.</p> <p>Рушење извести пажљиво према пројекту и детаљима. У цену улази и сечење арматуре.</p> <p>Шут прикунити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Обрачун по м³ уколињеног материјала.</p>			
I	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:			
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
02-01	<p>Ручни ископ земље III кат. у природно влажном стању за темељне стопе на дубину 0 - 4,0 м са одвозом на депонију даљине до 10 км. Обрачун по м³ збијеног тла.</p>			
02-02	<p>Набавка, транспорт и израда насипа од шљунковитог песковитог материјала испод и изнад темељних стопа. Насипање радити у слојевима са набијањем до модула стисљивости $M_e=45$ МПа. Обрачун по м³ у збијеном стању.</p>			
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:			
III	ГРАЂЕВИНСКО КОНСТРУКТИВНИ РАДОВИ			
03-00	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ			
03-01	<p>Израда бетонских темеља самца од бетона МВ20. Урадити без оплате, у свему према детаљима и прорачуну. Бетонирање радити преко слоја шљунка, који је посебно обрачунат. Обрачун по м³ уграђеног бетона са потребним укрућењима.</p>			
03-02	<p>Израда бетонског спољног подеста од бетона марке МВ20. Подест урадити уз дашчану оплату преко већ постојећег степеншта, у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м³ уграђеног бетона са потребном оплатом и укрућењима.</p>			
III	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО КОНСТРУКТИВНИ РАДОВИ:			
IV	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ			
04-00	СТОЛАРСКИ РАДОВИ			

04-01	<p>Набавка и монтажа застакљеног портала улаза од алуминијумских сложенаних профила у боји натур алуминијума, са термо прекидом. Застакљивање извршити двоструким некоеменионим стаклом пуњеним инертним гасом, d=4+12+4 mm. Оштив декоративни, по избору пројектанта. Оков масивни, штедујући, у боји профила. Предвидети закључавање врата са унутрашње стране. Брава "Elzet", са одговарајућим бројем кључева. Радити у свему према шеми а све мере узети на лицу места. Обрачун по ком. комплет према опису.</p>			
	*зидарека мера 473/370, ознака у шемама 1 у ромбу			
04-00	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:			
05-00	БРАВАРСКИ РАДОВИ			
05-01	<p>Израда и монтажа косе рамне од челика. У позицији урачунато израда и монтажа стубова од челичних профила, челичне конструкције рамне, подлоге за кретање од топло ваљаног ребрастог дима и заштитне оградe са рукохватом од челичних профила. Ценом обухватити основну заштиту (минимизирање), два пута бојење и лаковање бојом за челик у тону по избору инвеститора. Рамну израдити комплет према пројекту, детаљима и опису. Обрачун по kg челика.</p>			
05-00	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:			
06-00	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ			
06-01	<p>Облагање спољног степеништа <i>новим</i> подним мермерним плочама. Боја <i>тамно ства</i>. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3 У цену улази и припрема подлоге. Обрачун по м² уклоњене облоге.</p>			
06-02	<p>Облагање чеоне и бочних страна спољног и унутрашњег степеништа <i>новим</i> зидним гранитним плочама <i>беле боје</i>. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3. У цену улази и припрема подлоге. Обрачун по м² обрађене површине.</p>			
06-00	УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:			
07-00	РАЗНИ РАДОВИ			

07-01	Набавка и монтажа косе степенине подизне платформе намењене превозу особа са инвалидитетом. Рампу израдити комплет према пројекту, детаљима и опису. Постављање извршити после предвиђених грађевинских радова. Предвидети и постављање две позивне станице на пројектом назначеним местима. Платформу предвидети са скланијајућим седиштем. У оквиру позиције урачуната и израда и монтажа носеће челичне конструкције. Обрачун по комаду.			
07-02	Набавка и монтажа заштитних роло решетки портала улаза. Решетке израдити од пластифицираног челика у боји по избору инвеститора. Све мере за израду решетке узети на лицу места. Решетке предвидети са системом за закључавање. Обрачун по комаду.			
07-03	Испорука и уградња у постојећи разводни орман следеће опреме: Аутоматски осигурачи ВМ С/ 10А, 1р, Потпорни изолатори, сабирнице, проводници за шемирање, VS клеме, Рg уводнице, патисене плочнице и сав остали неспецифициран материјал. Обрачун по комплекту.			
07-04	Испорука и уградња кабал N2XH-J 3x2,5 mm ² , од разводног ормана до подконструкције рампе, делом кроз ПОК канале 20*20мм, а делом кроз ребрасто ПВИЦ цево 16мм, за инсталацију монофазне утичнице. Просечне дужине 8m. Све комплет са ПОК каналима и ребрасто ПВИЦ цево. Обрачун по комаду.			
07-05	Испорука и уградња монофазне утичнице OG, 16А/250V, за монтажу на зид, израђен од ендумина у IP54 степену заштите, ARMOR или бољи. Обрачун по комаду.			
07-00	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:			
IV	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ			
	УКУПНО (I+II+III+IV):			

Напомена:

Образац структуре цена понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цена потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе, који ће попунити и потписати образац структура цене

Упутство како да се попуни образац структуре цене

1. У колони 3 треба унети цене без ПДВ-а.
2. У колони 4 треба унети цене са ПДВ-ом

Место _____

П О Н У Ђ А Ч

Датум: _____

(потпис овлашћеног лица и печат)

VI МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА – Министарство финансија, Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Београд, улица Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146, кога, на основу Решења Владе РС о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе 24 број: 119-9546/2018 од 11.10.2018. године и тачке III Решења директора Пореске управе број: 000-119-00-05232/2019-0000 од 01.07.2019. године, заступа помоћник директора Видоје Јевремовић (у даљем тексту: *Наручилац*)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

из _____, ул. _____,
бр _____, ПИБ: _____, матични број: _____ (у даљем тексту: *Извођач*
радова), кога заступа директор _____, текући рачун:
_____ који се води код банке _____.

Остали учесници у заједничкој понуди:

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)

1. _____
2. _____
3. _____

Подизвођачи:

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)

1. _____
2. _____
3. _____

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова - реконструкција објекта Филијале Лесковац, по пројекту, ради омогућавања неметаног кретања деце, старих и хендикепираних и инвалидних лица, а према Предмеру и предрачуна радова из Пројекта за извођење, број 436 из јуна 2019. године.

Члан 2.

Радови се изводе на згради Пореске управе у Лесковцу, улица Моше Пијаде број 4, уписане на КП БР. 5407 КО Лесковац, а предвиђено је извођење следећих архитектонско - грађевинских радова:

I Припремни радови;

II Земљани радови;

III Грађевинско – конструктивни радови:

- III 1.) Бетонски и армирано бетонски радови;

IV Грађевинско занатски радови:

- IV 1.) Столарски радови.
- IV 2.) Браварски радови.
- IV 3.) Камењорезачки радови.
- IV 4.) Разни радови.

Члан 3.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, извршни грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 4.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: _____ динара без ПДВ (словима: _____), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2019. године, и то:

Поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин.)	Укупно дин. (кол.4 x кол.5)
1	2	3	4	5	6
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
01-01	Машинско разбијање и уклањање асфалта са одвозом на депонију даљине до 10 км. Обрачуи по м ² уклоњеног материјала.	м ²	2.00		
01-02	Пажљива демонтажа заштитних челичних решетки улаза. Решетке демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор.	ком	1.00		
01-03	Пажљива демонтажа портала од алуминијумских профила, на улазу, површине преко 5 м ² . Заједно са порталом <i>демонтирати постојећу ваздушну завесу као и потконструкцију</i> која носи нету а која је заварена за портал. Портал, ваздушну завесу и потконструкцију комплетно демонтирати и складиштити на место које одреди инвеститор. Обрачуи по комаду.	ком	1.00		

01-04	Скидање подне облоге од мермерних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по m^2 уклоњене облоге.	m^2	2.60		
01-05	Скидање облоге чеоне и бочних страна спољашњег и унутрашњег степеништа од гранитних плоча. Плоче су постављене у цементном малтеру. Плоче скинути и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плоче и шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Уклањање извршити у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по m^2 уклоњене облоге.	m^2	2.50		
01-06	Рушење дела унутрашњег степеништа. Рушење извести пажљиво према пројекту и детаљима. У цену улази и сечење арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљености до 10 км. Обрачун по m^3 уклоњеног материјала.	m^3	1.00		
I	УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
02-01	Ручни ископ земље III кат. у природно влажном стању за темељне стоне на дубину 0 - 4,0 м са одвозом на депонију даљине до 10 км. Обрачун по m^3 збијеног тла.	m^3	1.00		
02-02	Набавка, транспорт и израда насипа од пљунковито песковитог материјала испод и изнад темељних стона. Насипање радити у слојевима са набјањем до модула стишљивости $Me=45 MPa$. Обрачун по m^3 у збијеном стању.	m^3	0.50		
II	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				
III	ГРАЂЕВИНСКО КОНСТРУКТИВНИ РАДОВИ				
03-00	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				

03-01	Израда бетонских темеља самана од бетона МВ20. Урадити без оплате, у свему према детаљима и прорачуну. Бетонирање радити преко слоја шљунка, који је посебно обрачунат. Обрачун по м ³ уграђеног бетона са потребним укрупњењима.	m ³	0.50		
03-02	Израда бетонског спољног подеста од бетона марке МВ20. Подест урадити уз дашчану оплату преко већ постојећег степеншта, у свему према пројекту и детаљима. Обрачун по м ³ уграђеног бетона са потребном оплатом и укрупњењима.	m ³	0.60		
III	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО КОНСТРУКТИВНИ РАДОВИ:				
IV	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
04-00	СТОЛАРСКИ РАДОВИ				
04-01	Набавка и монтажа застакљеног портала улаза од алуминијумских елоксираних профила у боји натур алуминијума, са термо прекидом. Застакљивање извршити двоструким некоемисионим стаклом пуњеним инертним гасом, d=4+12+4 mm. Опшив декоративни, по избору пројектанта. Окв масивни, штедујући, у боји профила. Предвидети закључавање врата са унутрашње стране. Брава "Elzet", са одговарајућим бројем кључева. Радити у свему према шеми а све мере узети на лицу места. Обрачун по ком, комплет према опису.				
	*зидарека мера 473/370, ознака у шемама 1 у ромбу	kom	1		
04-00	УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:				
05-00	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
05-01	Израда и монтажа косе рамне од челика. У позицији урачунато израда и монтажа стубова од челичних профила, челичне конструкције рамне, подлоге за кретање од топло валаног ребрастог лимна и заштитне ограде са рукохватом од челичних профила. Ценом обухватити основну заштиту (минирање), два пута бојење и лаковање бојом за челик у тону по избору инвеститора. Рамну израдити комплет према пројекту, детаљима и опису. Обрачун по kg челика.	kg	1 300		

05-00	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:				
06-00	КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ				
06-01	Облагање спољног степеншта <i>новим</i> подним мермерним плочама. Боја <i>тамно сива</i> . Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3 У цену улази и припрема подлоге. Обрачун по м ² уклоњене облоге.	м ²	2.60		
06-02	Облагање чеоне и бочних страна спољног и унутрашњег степеншта <i>новим</i> зидним гранитним плочама <i>беле боје</i> . Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3. У цену улази и припрема подлоге. Обрачун по м ² обрађене површине.	м ²	2.50		
06-00	УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:				
07-00	РАЗНИ РАДОВИ				
07-01	Набавка и монтажа косе степеншине подизне платформе намењене превозу особа са инвалидитетом. Рампу изградити комплет према пројекту, детаљима и опису. Постављање извршити после предвиђених грађевинских радова. Предвидети и постављање две позивне станице на пројектом назначеним местима. Платформу предвидети са склапајућим седиштем. У оквиру позиције урачуната и израда и монтажа носеће челичне конструкције. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-02	Набавка и монтажа заштитних роло решетки портала улаза. Решетке изградити од пластифицираног челика у боји по избору инвеститора. Све мере за израду решетки узети на лицу места. Решетке предвидети са системом за закључавање. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-03	Испорука и уградња у постојећи разводни орман следеће опреме: Аутоматски осигурачи ВМ С/ 10А, 1р. Потпорни изолатори, сабирнице, проводници за шемирање, VS клеме, Рг уводнице, натписне плочице и сав остали неспецифициран материјал. Обрачун по комплету.	komp	1.00		

07-04	Испорука и уградња кабал N2XN-J 3x2,5 mm ² , од разводног ормана до подконструкције рампе, делом кроз ПОК канале 20*20мм, а делом кроз ребрасто ПВЦ црево f16mm, за инсталацију монофазне утичнице. Просечне дужине 8m. Све комплет са ПОК каналима и ребрасто ПВЦ црево. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-05	Испорука и уградња монофазне утичнице OG, 16A/250V, за монтажу на зид, израђен од ендумина у IP54 степену заштите, ARMOR или бољи. Обрачун по комаду.	kom	1.00		
07-00	УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:				
IV	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
	УКУПНО (I+II+III+IV):				

Члан 5.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилништа, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћена је вредност: материјала, радне снаге, механизације, средстава за рад, унутрашњег и спољашњег транспорта, обезбеђења целокупних радова, грађевинске механизације, гаранција, осигурања, накнада за рад ноћу, недељом и у дане државних празника, свих привремених радова неопходних за извођење сталних радова, свих такен, накнада и свих трошкова мобилизације и демобилизације градилништа, организације нетог, спровођења мера безбедности на раду и заштите животне средине, припремних радова, градилничне оградe и градилничне табле, режијских и свих других трошкова који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају F-со објекат на адреси Лесковцу, улица Моше Пијаде број 4.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Плаћање по овом уговору вршиће се директно на рачун Извођача радова, на основу непостављених рачуна и привремених и окончане ситуације које је потписао и оверио надзорни орган.

Рок за плаћање не може бити дужи до 20 дана од дана пријема уредног рачуна и привремене односно окончане ситуације.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова што се доказује Записником о примопредаји изведених радова - без примедби.

Уколико се приликом потписивања Записника о примопредаји констатују недостаци у виду примедби који нису од значаја за функционалност објекта, у случају да се исти отклоне у року не дужем од осам календарских дана неће се примењивати уговорна казна